

Schauhaus / Produktionsanlage



Botanischer Garten in 8627 Grüningen
Folien-Gewächshaus und Engineering

Foliengewächshaus für die Produktion, Baujahr 2012
Engineering für Schauhaus inkl. HLK-Ausführungsplanung

- Folienhaus mit zwei Klimazonen, Fläche 192 m², zwei-schiffig
- Direktbefeuerte Warmluftheizung mit Batterie-Oeltankanlage im Nebengebäude
- Bewässerungsanlage ab erdverlegtem Kunststoffregenwassertank
- Kriwan-Klimacomputer inkl. Elektrotabelleau fertig verdrahtet
- HLK-Engineering für das neues Schauhaus
- Wärmeerzeugung mit Oelbrenner und Heizkessel
- Raumheizung mit stehenden Türluftschleier und mittig platziertem Monoblok
- Automatische Bewässerung mit Sprühdüsen und Tropfschläuchen
- Konzeptstudie der klimatischen Verhältnisse im Schauhaus